

교통영향분석 · 개선대책 심의 결과

☐ 사 업 명 : 롯데시티호텔제주 조성사업

☐ 사업개요

- 사업규모 : 부지면적 6,174m², 건축연면적 42,973m²
- 주 용 도 : 숙박시설(시티호텔), 판매시설(출국전용 면세점) 등
- 사업기간 : 2010 ~ 2013년
- 사업시행자 : (주)제주일보사/(주)호텔롯데, 수립기관 : (주)서진엔지니어링

☐ 심의결과 : 수정의결(심의내용 추가)

구 분	심의내용	비 고
사업지구의 외부 (주변가로 및 교차로)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업지에서 나가는 차량을 제어하기 위한 ramp metering 기법 적용함 ○ 감속차로 노면 포장의 재질과 색깔을 고급화하여 이면도로로 접근하는 차량보다는 롯데호텔 이용하는 가속 차량이 활용할 수 있도록 함 	
사업지구의 내부 (가로 및 교차로)		
대중교통 및 보행	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보행자도로 set-back 부분은 관련 행정기관과 공식적인 협의를 득한 후 실시 	
주 차		
교통안전 및 기타	<ul style="list-style-type: none"> ○ 과속 · 신호 감시용 무인카메라 설치 ○ 사업지 북측 도로 사업지쪽 보행로에 방호울타리 설치 ○ 자전거 보관소쪽 녹지에 보행로 마련 및 건물과 자전거 보관소 연결 횡단보도 설치 ○ 자전거 보관소 2개를 1개로 통합 	

제2차 교통영향분석 · 개선대책 심의 결과

☐ 사 업 명 : 안전LPG충전소 사업

☐ 일시 및 장소 : 2011. 5. 13(금) 13:30, 제2청사 3층회의실

☐ 사업개요

○ 사업규모 : 부지면적 3,249m², 건축연면적 331m²

○ 주 용 도 : 위험물저장 및 처리시설(충전소)

○ 사업시행자 : 고경민 / 수립기관 : (주)성광종합기술개발

☐ 심의내용(원안가결)

구 분	심의내용(구체적으로 제시)	비 고
사업지구의 외부 (주변가로 및 교차로)		
사업지구의 내부 (가로 및 교차로)		
대중교통 및 보행		
주 차		
교통안전 및 기타	<p>【 권고사항 】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업지내 진출입동선 설치 ○ 러시아워 시간대 안전(교통) 통제원 교육 후 배치 및 영업 자제 ○ 충전소 이용 운전자의 동선고려 U턴 신설 검토 ○ 출구지점에 진출 운전자의 시설확보위해 식수, 설치물 제거 ○ 교차로에서 번영로 방향 3차선의 폭원이 4.75M로 넓으므로 1M정도 폭원의 교통섬 설치 검토 	

교통영향분석 · 개선대책 심의결과(총괄)

□ 사 업 명 : 제주 애월항 2단계 개발사업

□ 사업개요

- 사업기간 : 2010년 ~ 2017년
- 위 치 : 제주시 애월읍 애월리 일원
- 하역능력 : 177.9만톤(1단계 119만톤, 2단계 58.9만톤)
- 주 용 도 : 항만시설, LNG 인수기지
- 사업시행자 : 제주특별자치도 항만개발과(수립기관 : (주)해오름이엔씨)

□ 심의내용(수정의결)

구 분	심의내용(구체적으로 제시)	비 고
사업지구의 외부 (주변가로 및 교차로)	<ul style="list-style-type: none"> ○ C~D 교차로 구간도로는 사업지 준공과 동시에 개통해야 함 ○ C 교차로에서 애월입구 교차로 교통유통 · 안전대책(화물차 통행을 가정)을 제시할 것 	조건부 수용
사업지구의 내부 (가로 및 교차로)		
대중교통 및 보행		
주 차		
교통안전 및 기타	○ C 교차로에서 마을안길도로(우체국 경유)에 대한 교통유통 · 안전대책을 수립하여 제시해야 함	조건부 수용
	※ 나머지 사항은 각 심의위원님이 제시한 내용을 심도있게 검토하여 수용 · 부분 수용 · 미수용을 명확히 하여 제시할 것	

교통영향분석 · 개선대책 심의결과

(각 심의위원 의견)

구 분	심의내용(구체적으로 제시)	비 고
사업지구의 외부 (주변가로 및 교차로)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업지 서측 해안도로에 한림방면에서 대형차량이 진·출입할 수 있다는 점을 감안하여 <ul style="list-style-type: none"> - 급커브지점 볼록거울 및 갈매기표지 설치 - 마을안길 접속지점에 과속방지턱 설치 - 횡단보도 추가 설치 - 대형차 진행이 어려운 지점이 있는 경우에는 굴곡부분 완화조치 필요 ○ C 교차로인 경우 보행동선을 고려하여 횡단보도를 합리적인 위치로 변경 바람 ○ D 교차로에 설치된 과속방지턱을 도로 전폭에 과속방지턱을 설치하고 교차로에서 15m를 벗어난 지점에 계획 바람 ○ 애월항 유출입 대형차의 별도 진출입 우회 동선 검토 필요 	
사업지구의 내부 (가로 및 교차로)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 항내 도로망 계획(1단계구간) → 대형차량 전용 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 애월항로 정비는 시설이용자들의 차량 증가로 인한 당연한 조치로 판단됨 ○ 사업지 내 차량진출입 불허구간 보차도 분리시설 설치 계획 바람 	
대중교통 및 보행		
주 차	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향후 발생 예상되는 여객수요에 적합한 주차공간 마련할 것 	
교통안전 및 기타	<ul style="list-style-type: none"> ○ 애월 해안로는 양방향 2차선으로 계획되어 대형차량의 항만 출입시 혼잡·안전 우려됨(LNG 탱크로리, 대형버스 등) <ul style="list-style-type: none"> - 지구내 도로상 버스정차시 타 차량 교행 동선 고려 - 해안관광 탐방로와 연계 유지 필요 - 정차를 위한 노면 폭 확보 필요 - 해안로변 장래 토지이용 고도화에 따른 발생교통량·주정차 공간·동선 고려 - 차량·보행자·자전거 안전동선 확보 	

교통영향분석 · 개선대책 심의 결과

- ☐ 사 업 명 : 아덴힐 리조트 조성사업(변경심의)
- ☐ 심의일시 및 장소 : 2011. 8. 12(금) 15:00, 도청 2층 회의실
- ☐ 사업개요
- 사업기간 : 2008년 ~ 2012년
 - 위 치 : 제주시 한림읍 금악리 산 32번지 일원
 - 부지면적 : 1,005,442m² ○ 건축연면적 : 60,294m²
 - 주 용 도 : 관광휴양시설(골프장 18홀), 콘도 262실
 - 사업시행자 : 그랑블 제주R&G(주) (수립기관 : (주)성광)
- ☐ 심의내용 : 수정의결

구 분	심의내용(구체적으로 제시)	비 고
사업지구의 외부 (주변가로 및 교차로)	○ 안개 다발지역으로 안개에 대한(기상악화 등) 교통안전대책 검토·제시 요망	
사업지구의 내부 (가로 및 교차로)	○ 사업부지내의 가로 경관 개선 등을 통한 보행자 및 운전자의 쾌적한 교통환경 조성 요망 ○ 회전형 교차로 중앙섬을 노면표시로 계획하였으나 지침이나 기준에 의해 계획 여부를 재확인(교통안전시설을 설치 기준 등에 의거) ○ 과속방지턱을 지양하고 교통안정화기법(고원식 등)에 의해 교통안전 시설물 설치 요망	
대중교통 및 보행		
주 차		
교통안전 및 기타	○ 원형의 순환도로와 일방통행 기증의 체계가 혼재되어 있어 운전자에게 혼란 야기됨으로 재검토 할 것(고객위주 일방통행 등 검토요망) ○ 사전검토의견 23부분을 적극 수용할 것	

2011. 8. 12.

제주특별자치도 교통영향분석 · 개선대책심의위원장

교통영향분석 · 개선대책 심의 결과

- 사 업 명 : 제주 한라산골프장 및 산천단유원지 조성사업(변경심의)
- 심의일시 및 장소 : 2011. 8. 24(수) 15:00, 도청 2층 회의실
- 사업개요
 - 사업기간 : 2006년 ~ 2015년
 - 위 치 : 제주시 오등동 산 57 일원
 - 부지면적 : 1,041,993m² ○ 건축연면적 : 27,273m²
 - 주 용 도 : 체육시설(골프장 18홀), 유원지(숙박,전시,공연,유흥시설)
 - 사업시행자 : (주)부건 (수립기관 : 벽산엔지니어링)
- 심의결과 : 수정의결

구 분	심의내용(구체적으로 제시)	비 고
사업지구의 외부 (주변가로 및 교차로)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산천단 1차지구와 연결되는 부분의 회전 반경을 원활히 되도록 조정 요망 ○ 음식점앞 도로는 10% 경사가 되므로 전면 포장(라운드어바웃~음식점 입구앞) 요망 	
사업지구의 내부 (가로 및 교차로)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업지 진입도로 중 1차 사업지 진입도로와 분기되는 3가지지점 예각부분을 추후 1차 사업지 진입도로가 계획대로 개설된다는 전제하에 완화방안 마련 ○ 윗부분의 선형 조정검토 요망 ○ 라운드어바웃 및 주변 도류화, 안전지대 등의 선형 조정 요망 ○ 1차 사업지구 입구에서 회전교차로 구간까지 차로운영 변경과 관련하여 제주시청과 협의 바람 ○ 회전형 교차로 : 전반적인 사항 재검토 후 효율적으로 운영될 수 있도록 변경 바람 	
대중교통 및 보행	<ul style="list-style-type: none"> ○ 휴양콘도를 비롯한 사업지 전반에 걸쳐 보행자 전용 보도시설 재배치 ○ 장애인 편의시설 및 보행자 도로 설치 ○ 골프장 주차장의 출구 확보를 위한 재검토 ○ 15번 순환도로망 내부 시설간 보행 동선 제시는 수용으로 되어있는데 실지 시설간 연계 보행시설(보도 등)이 없으므로 	

	재검토하여 설치 요망	
주 차	<ul style="list-style-type: none"> ○ 음식점 회전율 고려 주차면수 재검토 ○ 가로등 설치 및 시설 야간 조명시 별빛 누리 공원의 야간 관측에 저해되지 않도록 협의하여 조도 등을 결정할 것 	
교통안전 및 기타	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인 안전시설 재검토 ○ 접속되는 소로의 교통대책 재검토 ○ 노면 배수 및 이상기후(안개·적설) 대책 수립 제시 ○ 누리공원과 진출입 구분 명확히 하고 횡단보도 조명시설 설치 ○ 적설기 차량 도로 이탈 방지 안전시설 보강 검토 요망 ○ 제설차량의 상시 확보를 통한 부수적 재설장비와 병행 운영할 것 ○ 교통안전시설 최대한 설치 <ul style="list-style-type: none"> → 사고예방 방지에 중점 둘 것 - 커브길 → 반사경 설치 - 내리막 → 미끄럼 방지 시설 설치 - 회전교차로 → 설계지침에(회전교차로) 의거 교통시설물 설치 - 교통표지판, 노면표지 → 설치시 견고하게 설치 - 장애인 안전시설 미흡 - 안개구간 교통안전시설 요망 → 안개등 설치 등 ○ 사전검토 27번 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 경사도로 인해 우회전시 사고 우려(수정 보완 요구) ○ 사전검토 28번 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 차량 소통이 원활하게 진출입 방안 검토 	

2011. 8. .

제주특별자치도 교통영향분석·개선대책심의위원장

교통영향분석 · 개선대책 심의 결과

- ☐ 사 업 명 : 서귀포의료원 신축 임대형민자사업(BTL)
- ☐ 심의일시 및 장소 : 2011. 9. 16(금) 11:00, 제2청사 3층회의실
- ☐ 사업개요
- 사업기간 : 2011. 5. ~ 2013. 5.
 - 위 치 : 서귀포시 동홍동 1530 일원
 - 부지면적 : 22,131m²
 - 건축연면적 : 30,313m²
 - 주 용 도 : 의료시설
 - 사업시행자 : 제주특별자치도 (수립기관 : 성광종합기술개발)
- ☐ 심의내용(수정의결)

구 분	심의내용	비 고
사업지구의 외부 (주변가로 및 교차로)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이면도로 교통완화대책 제시 ○ 서홍동 주민센터 교차로 구조개선 <ul style="list-style-type: none"> - 서홍사거리에서 의료원 방면 좌회전 전용차로 설치 - 서홍사거리방면 노상주차장 일부 철거 ○ 도식계획도로 개설시 지방도1132호선에서 의료원 원활한 진출입 방안 마련 <ul style="list-style-type: none"> - 1132호선 접속부분 교차로 형태로 운영 등 좌회전 가능토록 개선 ○ 1132번 도로변 진출입구 뒤쪽에 U턴차로를 설치해서 좌측 입구가 용이하도록 권함. ○ 응급실 방면 2차선내 불법주차방지를 위한 조치 할 것 ○ 병원 부지로의 주진입 및 부진입부의 경우 가감 차선을 추가하여 교통흐름을 원활히 하도록 하는 것이 바람직함 	

구 분	심의내용	비 고
사업지구의 내부 (가로 및 교차로)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 응급부 전면 차량흐름이 원활하도록 주차장계획 등 재검토 바람 ○ 보완수용 ②보완후 문제점 <ul style="list-style-type: none"> - 진출입 차량과 좌회전 차량과의 충돌, 교통흐름을 보완할 수 있는 방안 검토 ○ 응급부로의 진입시 부지 우측의 직각도로는 운전 및 안전사고의 위험성이 높아 보이므로 개선이 필요함 	
대중교통 및 보행	<ul style="list-style-type: none"> ○ 병원 전면의 주차장에서 병원 정면 진입 부로의 보행시 최소한의 적절한 보차분리 공간 검토가 필요 	
주 차	<ul style="list-style-type: none"> ○ 응급실 주차면 원활한 회차할 수 있도록 조치바람 ○ 응급실 주차면중 맨안쪽 3면의 주차면을 회전 및 진출입회전 공간을 고려할 것 ○ 지상 주차장에 있는 장애인 주차공간은 분산 배치하여 장애인 이동에 편리하게 계획할 것 ○ 장애인 전용 주차 위치를 편의성 고려하여 재조정 필요 ○ 주차장의 주요진입부 이외에 부진입부를 별도로 개설 필요 	
교통안전 및 기타	<ul style="list-style-type: none"> ○ ㉔지점 교차로 중앙안전지대를 제거한 후 2개차로로 운영 검토 ○ ㉔ 대기차량 공간(택시정차공간) 재검토 ○ 택시승강장의 위치(와 규모) 계획을 명확히 할 것 	

2011. 9. .

제주특별자치도 교통영향분석·개선대책심의위원장

교통영향분석 · 개선대책 심의 결과

- ☐ 사 업 명 : 함덕관광지구 개발사업(변경심의)
- ☐ 심의일시 및 장소 : 2011. 9. 30(금) 16:00, 본관 2층회의실
- ☐ 사업개요
- 사업기간 : 1996년 ~ 2012년
 - 위 치 : 제주시 조천읍 함덕리 일대
 - 부지면적 : 380,000 m²
 - 주 용 도 : 공공편익시설, 운동 · 유흥시설, 숙박 · 상가시설 등
 - 사업시행자 : 신성리조트(주) (수립기관 : 성광종합기술개발)
- ☐ 심의내용(수정의결)

구 분	심의내용(구체적으로 제시)	비 고
사업지구의 외부 (주변가로 및 교차로)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일방통행(이면도로) 지정에 따른 오거리 교통개선대책 제시 협의 필요 ○ 중요수용사항3 ; 추상적인 개선방안 보다는 민원해소 및 원활한 교통흐름을 위한 구체적인 교통처리계획을 철저히 수립 바람 ○ 포구 해안도로 직선화 일정 구체적 제시 	
사업지구의 내부 (가로 및 교차로)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동측 주차장 진입로 선형변경 신고내역 등 제시 ○ 샤휄장에서 잔디광장 구간 보도설치 일정 구체적 제시 	
대중교통 및 보행	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로폭 좁은곳이 확장이 어렵다고 하니 까 관광객과 교통량은 많고 근접밀집지역이므로 어린이 보행에 염려가 됨. 시각적으로(시설 등)나마 어린이 보행에 지장이 없도록 검토 바람 	
주 차		
교통안전 및 기타		

2011. 9. .

제주특별자치도 교통영향분석 · 개선대책심의위원장

교통영향분석 · 개선대책 심의 결과

- 사 업 명 : 제주헬스케어타운 조성사업(변경심의)
- 심의일시 및 장소 : 2011. 12. 2(금) 15:00, 본관 2층회의실
- 사업개요
- 사업기간 : 2009년 ~ 2015년 ○ 부지면적 : 1,539,013m²
 - 위 치 : 서귀포시 동홍동 2032 일원
 - 주 용 도 : 휴양문화시설, 운동오락, 공공편의, 의료 · 연구시설
 - 사업시행자 : 제주국제자유도시개발센터(수립기관 : (주)유신)

□ 심의내용(수정의결)

구 분	심의내용(구체적으로 제시)	비 고
사업지구의 외부 (주변가로 및 교차로)	○ 토평공업지구에 연결되는 사업지 도로인 경우(남측 끝부분 완충녹지라 표기된 도로) 도로개설여부(사업비)에 대해 명확히 할것	
사업지구의 내부 (가로 및 교차로)	○ 차량통행도로 구간은 통행차단을 하지 않는 것으로 의견 제출바람 ○ 토이이용변경(상가, 숙박시설)에 따른 내부도로 차량 증가 예측량을 제시하여 문제가 없음을 명확히 해야함 ○ 콘도미니엄 통과도로(단면D-D') 구간의 급커브 구간에 미끄럼방지포장(전면식+이격식) 설치 검토 바람	
대중교통 및 보행	○ 버스노선 개설여부의 관할청을 명확히 하고 건의할 것 ○ 미반영된 A,B 교차로 도류로에 설치된 횡단보도 전 횡단보도 지시표지판을 설치토록 조정 바람	
주 차	○ 토지이용변경(상가, 숙박시설 증가)에 따른 주차수요 산정 근거를 명확히 해야함	
교통안전 및 기타	○ 횡단 육교인 경우 헬스케어 특성상 무빙워크 시설을 검토하시기 바람 ○ 교통안전시설 최대한 설치 요망 ○ 광장 가운데를 가로지르는 고가의 펜스에 안전시설을 보강할 것 ○ 잔디동산길 상향구배 직선구간에도 미끄럼방지포장 설치	

2011. 12. .
제주특별자치도 교통영향분석 · 개선대책심의위원장

교통영향분석 · 개선대책 심의 결과

- ☐ 사 업 명 : 중앙병원 신제주분원 조성사업(변경심의)
- ☐ 심의일시 및 장소 : 2011. 12. 2(금) 15:00, 본관 2층회의실
- ☐ 사업개요
- 사업기간 : 2010년 ~ 2012년
 - 위 치 : 제주시 이호23동 22 일원
 - 건축연면적 : 30,675m²
 - 주 용 도 : 의료시설
 - 사업시행자 : 의료법인 중앙의료재단(수립기관 : 보광토탈이엔지(주))

☐ 심의내용(수정의결)

구 분	심의내용(구체적으로 제시)	비 고
사업지구의 외부 (주변가로 및 교차로)		
사업지구의 내부 (가로 및 교차로)	○ 지상주차, 지하주차장 입구에 경고등이나 점멸등 시설 검토 설치	
대중교통 및 보행		
주 차	○ 지하주차장 빈공간(주차와 주차사이)을 보도처리 검토 ○ 지하주차장 입구 부분을 진출차량 일방통행 구간을 설정할 것 ○ 영안실 주차장 출입구 확장 요망	
교통안전 및 기타	○ 헬리콥터 착륙장 진입을 위한 조치 강구 ○ 지하주차장 진·출입로 교통사고 예방을 위해 반사경 설치를 검토 바람 ○ 지하주차장 입구 노면에 미끄럼방지시설 설치할 것 ○ 야간 교통사고 예방을 위해 “교통안전시설물”(미끄럼방지시설, 경보등, 조명시설, 반사경 등) 설계안대로 최대한 설치바람	

2011. 12. .

제주특별자치도 교통영향분석 · 개선대책심의위원장

교통영향분석 · 개선대책 심의 결과

- ☐ 사 업 명 : 제주헬스케어타운 조성사업(변경심의)
☐ 심의일시 및 장소 : 2011. 12. 2(금) 15:00, 본관 2층회의실
☐ 사업개요
 ○ 사업기간 : 2009년 ~ 2015년 ○ 부지면적 : 1,539,013m²
 ○ 위 치 : 서귀포시 동홍동 2032 일원
 ○ 주 용 도 : 휴양문화시설, 운동오락, 공공편의, 의료 · 연구시설
 ○ 사업시행자 : 제주국제자유도시개발센터(수립기관 : (주)유신)

☐ 심의내용(수정의결)

구 분	심의내용(구체적으로 제시)	비 고
사업지구의 외부 (주변가로 및 교차로)	○ 토평공업지구에 연결되는 사업지 도로인 경우(남측 끝부분 완충녹지라 표기된 도로) 도로개설여부(사업비)에 대해 명확히 할것	
사업지구의 내부 (가로 및 교차로)	○ 차량통행도로 구간은 통행차단을 하지 않는 것으로 의견 제출바람 ○ 토이이용변경(상가, 숙박시설)에 따른 내부도로 차량 증가 예측량을 제시하여 문제가 없음을 명확히 해야함 ○ 콘도미니엄 통과도로(단면D-D') 구간의 급커브 구간에 미끄럼방지포장(전면식+이격식) 설치 검토 바람	
대중교통 및 보행	○ 버스노선 개설여부의 관할청을 명확히 하고 건의할 것 ○ 미반영된 A,B 교차로 도류로에 설치된 횡단보도 전 횡단보도 지시표지판을 설치토록 조정 바람	
주 차	○ 토지이용변경(상가, 숙박시설 증가)에 따른 주차수요 산정 근거를 명확히 해야함	
교통안전 및 기타	○ 횡단 육교인 경우 헬스케어 특성상 무빙워크 시설을 검토하시기 바람 ○ 교통안전시설 최대한 설치 요망 ○ 광장 가운데를 가로지르는 고가의 펜스에 안전시설을 보강할 것 ○ 잔디동산길 상향구배 직선구간에도 미끄럼방지포장 설치	

2011. 12. .
 제주특별자치도 교통영향분석 · 개선대책심의위원장

교통영향분석 · 개선대책 심의 결과

- ☐ 사 업 명 : 중앙병원 신제주분원 조성사업(변경심의)
- ☐ 심의일시 및 장소 : 2011. 12. 2(금) 15:00, 본관 2층회의실
- ☐ 사업개요
 - 사업기간 : 2010년 ~ 2012년
 - 위 치 : 제주시 이호23동 22 일원
 - 건축연면적 : 30,675m²
 - 주 용 도 : 의료시설
 - 사업시행자 : 의료법인 중앙의료재단(수립기관 : 보광토탈이엔지(주))

☐ 심의내용(수정의결)

구 분	심의내용(구체적으로 제시)	비 고
사업지구의 외부 (주변가로 및 교차로)		
사업지구의 내부 (가로 및 교차로)	○ 지상주차, 지하주차장 입구에 경고등이나 점멸등 시설 검토 설치	
대중교통 및 보행		
주 차	○ 지하주차장 빈공간(주차와 주차사이)을 보도처리 검토 ○ 지하주차장 입구 부분을 진출차량 일방통행 구간을 설정할 것 ○ 영안실 주차장 출입구 확장 요망	
교통안전 및 기타	○ 헬리콥터 착륙장 진입을 위한 조치 강구 ○ 지하주차장 진·출입로 교통사고 예방을 위해 반사경 설치를 검토 바람 ○ 지하주차장 입구 노면에 미끄럼방지시설 설치할 것 ○ 야간 교통사고 예방을 위해 “교통안전시설물”(미끄럼방지시설, 경보등, 조명시설, 반사경 등) 설계안대로 최대한 설치바람	

2011. 12. .

제주특별자치도 교통영향분석 · 개선대책심의위원장